



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/

/2015

Żory, 18.12. 2015r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (22)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – przebudowa pomieszczeń segmentu łóżkowego Szpitala Miejskiego w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20, **Nr sprawy 28/DZP/2015**

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

### Pytanie 1

#### **Instalacja SAP**

W projekcie znajdują się czujniki dymu oraz ropy poza zakresem opracowania. Czy te elementy wchodziły w skład przetargu?

**Odp.**

**Tak, czujniki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożaru - wchodziły w zakres opracowania.**

Jeśli tak czy poprawki po prowadzeniu przewodów też są w zakresie prac budowlanych (zacierki gipsowe, malowanie, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych)

**Odp.**

**Tak, ujęto w części budowlanej.**

W zakresie projektu nie jest ujęta piwnica, jak to ma się do odbiorów końcowych przez PSP. Czy rzeczoznawca do spraw pożarowych zaakceptował takie rozwiązanie?

**Odp.**

**Ekspertyza przewiduje sygnalizację pożaru w strefie pożarowej segmentu łóżkowego (parter, I piętro i II piętro) oraz części komunikacyjnej.**

W jaki sposób projektant przewidział kontrolowanie ciągłości linii sygnalizatorów, sterowanych z modułów EWS 4001 (brak takiej funkcjonalności elementu)

**Odp.**

**Należy przewidzieć dodatkowe moduły EKS 4001 dla każdego sygnalizatora. Pętle dozorowe należy wykonać kablem typu HTKSH.**

### Pytanie 2

#### **Oddymianie**

Projektowane systemy oddymiania znajdują się na klatkach schodowych nie objętych remontem, czy poprawki po prowadzeniu przewodów też są w zakresie prac budowlanych (zacierki gipsowe, malowanie)

**Odpowiedź:**

**Tak, ujęto w części budowlanej.**

### **Pytanie 3**

#### **System przyzywowy:**

Czy inwestor przewiduje możliwość zastosowania innego producenta systemu przyzywowego o co najmniej takich samych parametrach? Jeśli tak to jakich oczekuje dokumentów z proponowanego systemu?

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej, Wykonawca może zaproponować inne materiały o równoważnych parametrach technicznych, na etapie składania oferty. Dokumenty które ma przedłożyć w tym zakresie to np.: parametry techniczne urządzenia lub materiału, deklaracja zgodności, atesty ,aprobaty techniczne i inne które w sposób jednoznaczny będą wskazywały na równoważność zaproponowanego materiału lub urządzenia z wymienionym w dokumentacji projektowej.**

### **INSTALACJE SANITARNE**

#### **Pytanie 4**

Czy zasadne jest zastosowanie ustępów typu kompakt zamiast wiszących misek ustępowych? Utrzymanie czystości przy wiszących miskach ustępowych jest o wiele prostsze.

#### **Odpowiedź:**

**Ze względu na fakt, że montaż misek ustępowych wiszących zlokalizowanych przy ściankach działowych g/k wymagałby wykonania specjalnej konstrukcji wzmacniającej , miski ustępowe należy przyjąć jak w dokumentacji.**

#### **Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć blaszane brodziki natryskowe.

#### **Odpowiedź:**

**Tak, brodziki natryskowe należy przyjąć jak w dokumentacji.**

#### **Pytanie 6**

Czy należy uwzględnić koszt zakupu urządzeń: Zmywarka podblatowa gastronomiczna z wyparzaczem, typ ZK05-5 firmy „Lazamet” dystr. COMBI Gliwice

#### **Odpowiedź:**

**Pozycja w przedmiarze robót obejmuje demontaż i ponowny montaż (po robotach budowlanych) istniejących zmywarek. Nie należy więc uwzględniać w ofercie kosztu urządzenia.**

#### **Pytanie 7**

Czy inwestor przewiduje możliwość zmiany materiałów na równoważne na etapie wykonywania prac ?

#### **Odpowiedź:**

**Wykonawca ma zaoferować materiały równoważne na etapie składania ofert, Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany materiałów na równoważne na etapie wykonywania prac.**

#### **Pytanie 8**

Czy termin wykonania zostanie przedłużony o czas potrzebny na przeniesienie pacjentów na wyremontowaną część oddziałów?

#### **Odpowiedź:**

**Tak, termin wykonania zostanie przedłużony o czas potrzebny na przeniesienie pacjentów na wyremontowaną część oddziałów.**

Z poważaniem:  
Prezes Zarządu  
mgr Katarzyna Siemieniec