




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/30h5 /2015

Żory, 04.12. 2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (4)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – przebudowa pomieszczeń segmentu łózkowego Szpitala Miejskiego w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20, **Nr sprawy 28/DZP/2015**

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Projekt gazów medycznych dotyczy wykonania instalacji tlenu (O₂) i próżni (VAC), natomiast istniejąca instalacja na II piętrze to tlen, próżnia i sprężone powietrze. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem Zamówienia nie jest instalacja sprężonego powietrza.

Odpowiedź:

Instalacja sprężonego powietrza nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2

W przedmiarze gazów medycznych pozycja 66- zestaw sufitowy 2-stanowiskowy zlokalizowany na I piętrze. Prosimy o potwierdzenie, że należy zestaw sufitowy wycenić, jeżeli tak prosimy o załączenie specyfikacji wyposażenia, ponieważ w opisie jest tylko specyfikacja panelu nad łózkowego. Prosimy o wskazanie w jakiej sali należy zamontować zestaw sufitowy.

Odpowiedź:

Zestaw jest w sali nr 3.9 na drugim piętrze, opis wyposażenia w Projekcie Wykonawczym.

Pytanie 3

Zgodnie z normą PN EN ISO 7396-1 Systemy rurociągowe do gazów medycznych w miejscu rozbudowy instalacji należy zamontować na wpięciu nowe zawory odcinające. Prosimy o możliwość dodania do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy policzyć i zamontować zawory odcinające strefy.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy możliwe będzie chwilowe wyłączenie instalacji gazów, w celu wpięcia się w istniejącą.

Odpowiedź:

Tak będzie możliwy taki czas na „wpalenie” zaworów odcinających po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem dokładnego terminu (data, godzina).

Pytanie 5

W przedmiarze brak demontażu instalacji. Prosimy o potwierdzenie, że dotychczasową instalację gazów medycznych należy pozostawić w ścianie, ze względu na brak inwentaryzacji nie jest możliwe zlokalizowanie dokładnej trasy rurociągów.

Odpowiedź:

Należy zostawić w ścianie.

Pytanie 6

Konieczny jest demontaż istniejących punktów poboru i zaślepienie ich w ścianie oraz demontaż istniejących skrzynek zaworowych (zawór tlenu na piętrze)- prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy doliczyć dodatkowe pozycje dla demontażu w rozdziale „Roboty wynikające z odpowiedzi Zamawiającego”, który należy umieścić na końcu kosztorysu ofertowego. W poprzednich rozdziałach zachować numerację pozycji zgodną z przedmiarami.

Pytanie 7

Zgodnie z PN EN ISO 7396-1 Instalacja gazów medycznych powinna zostać wyposażona w skrzynki zaworowo-manometryczne z alarmem, prosimy o modyfikację zapisów.

Odpowiedź:

Należy policzyć i zamontować skrzynki zgodne z EN ISO 7396-1. Dodatkowe pozycje umieścić w rozdziale „Roboty wynikające z odpowiedzi Zamawiającego”, który należy umieścić na końcu kosztorysu ofertowego. W poprzednich rozdziałach zachować numerację pozycji zgodną z przedmiarami.

Pytanie 8

Jeżeli zostaną zamontowane skrzynki zaworowo-alarmowe to instalacja elektryczna musi zapewnić ich zasilanie napięciem stabilizowanym 24 V DC – okablowanie oraz zasilacz należy dopisać do przedmiaru elektrycznego.

Odpowiedź:

Tak należy dopisać do przedmiaru elektrycznego. Dodatkowe pozycje umieścić w rozdziale „Roboty wynikające z odpowiedzi Zamawiającego”, który należy umieścić na końcu kosztorysu ofertowego. W poprzednich rozdziałach zachować numerację pozycji zgodną z przedmiarami.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Stępień
mgr Katarzyna Stępień

Umieszczono na stronie internetowej07/12.....2015r.