
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ INSTALACJI WODNEJ ,KANALIZACJI SANITAR-
NEJ I DESZCZOWEJ W SEG. SZPITALA MIEJSKIEGO W ŻORACH.
ADRES INWESTYCJI : 44-240 ŻORY , UL.DĄBROWSKIEGO 20
INWESTOR : MIEJSKIE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻORACH SP.Z O.O.
ADRES INWESTORA : 44-240 ŻORY , UL.DĄBROWSKIEGO 20
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Mirosław Rokita - uprawnienia budowlane nr.446/88 ;e-mail : kollberm@interia.pl
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2016

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORNI
mgr Mirosław Rokita
nr upr. bud. 446/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piwnice			
1	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 3+6+6	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01 d.1 0210-07	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego 5+10	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 4-01 d.1 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm poz.1	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 4-01 d.1 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.2	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 4-01 d.1 0333-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej 19+5	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR 4-01 d.1 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 6+18+12	m m	36,000	
				RAZEM	36,000
7	KNR 4-01 d.1 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.6	m m	36,000	
				RAZEM	36,000
8	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. poz.5	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) <po tynkach > 40+25	m ² m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.9 <pozostałe ściany > 50	m ² m ² m ²	65,000 50,000	
				RAZEM	115,000
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60,00	m ² m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
12	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.10+poz.11	m ² m ²	175,000	
				RAZEM	175,000
13	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu (koszt składowania) poz.13	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.1 wycena indywidualna	Dodatek za wykonywanie robót w czynnym obiekcie -(prace zabezpieczające, bieżące sprzątanie stanowiska pracy, mycie podłóg) - wg. uznania wykonawcy. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Piony			
17	KNR-W 4-01 d.2 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. (16*3*3*1,5) +(6*3*2*1,5)	m ² m ²	270,000	
				RAZEM	270,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0333-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej 226+64	szt. szt.	290,000	290,000
19	KNR-W 4-01 d.2 0347-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 40	gniazd. gniazd.	40,000	40,000
20	KNR 4-01 d.2 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. poz.18	szt. szt.	290,000	290,000
21	KNR 4-01 d.2 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 678	m m	678,000	678,000
22	KNR 4-01 d.2 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.21	m m	678,000	678,000
23	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.21*0,3	m ² m ²	203,400	203,400
24	KNR 4-01 d.2 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu zwirowego o grubości do 40 cm 16*4+6*3	szt. szt.	82,000	82,000
25	KNR 4-01 d.2 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m ² przy głębokości ponad 10 cm poz.24	szt. szt.	82,000	82,000
26	KNR-W 4-01 d.2 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km poz.17 *0,12 poz.18 *0,50*0,05 poz.19 *0,25*0,05 poz.21 *0,12*0,12	m ³ m ³ m ³ m ³	32,400 7,250 0,500 9,763	49,913
27	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.26	m ³ m ³	49,913	49,913
28	d.2 kalk. własna	Koszt składowania (utylicacja) gruzu koszt składowania gruzu poz.26	m ³ m ³	49,913	49,913
29	KNR-W 4-02 d.2 0217-01 analogia	Wymiana wpustu dachowego.W materiale: Wpust dachowy do pokryć bitumicznych. 8	kpl. kpl.	8,000	8,000
30	KNR-W 4-01 d.2 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - naprawa pokrycia przy wpustach Papa zgrzewalna modyfikowana gr. 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, kolor szary 8*4	m ² m ²	32,000	32,000
31	KNR-W 4-01 d.2 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (poz.17)	m ² m ²	270,000	270,000
32	KNR-W 2-02 d.2 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa szachtów. W materiałach między innymi: Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm poz.17	m ² m ²	270,000	270,000
33	KNR AT-22 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.32+poz.23	m ² m ²	473,400	473,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-02 d.2 0829-05 z. sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną Pow. 2,5-5,0 m2. <i>plytki scienne 20*15 cm</i> poz.33	m ² m ²	 473,400	 473,400
				RAZEM	473,400
35	KNR 2-02 d.2 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zafarte na ostro 16*5,00	m ² m ²	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
36	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm poz.35	m ² m ²	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
37	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.35	m ² m ²	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
38	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża poz.35	m ² m ²	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
39	KNR 2-02 d.2 1118-09 z. sz. 5.7.a z. sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo". <i>Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm</i> poz.35	m ² m ²	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
40	KNR 2-02 d.2 2009-04 z. sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. poz.35	m ² m ²	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
41	KNR 2-02 d.2 2009-02 z. sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. <ściany nad płytkami> poz.33*33%	m ² m ²	 156,222	 156,222
				RAZEM	156,222
42	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami. <i>preparat gruntujący</i> <sufity> poz.40 <ściany> poz.41	m ² m ² m ²	 80,000 156,222	 80,000 156,222
				RAZEM	236,222
43	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych.W materiałach: <i>Farba lateksowa emulsyjna wewnętrzna zmywalna,kolory pastelowe</i> poz.42	m ² m ²	 236,222	 236,222
				RAZEM	236,222
44	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie.W materiałach: <i>Farba lateksowa emulsyjna wewnętrzna zmywalna,kolory pastelowe</i> poz.43	m ² m ²	 236,222	 236,222
				RAZEM	236,222
45	d.2 wycena indy- widualna	Dodatek za wykonywanie robót w czynnym obiekcie -(prace zabezpieczające , bieżące sprzątanie stanowiska pracy,mycie podłóg i drzwi i inne) - wg.uzna- nia wykonawcy. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR NADZORU
mgr Mirosław Rokita
nr upr. bud. 446/88